

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“Sanatate Asigurata Prin Apa Curata” , C.I.F. 21578512
Giurgiu, Str. Bucuresti, bl. 114, sc. B, Mezanin, tel./fax – 0246 708897,
e-mail: cjgrapa@yahoo.com, www.adiapagiurgiu.ro

Nr. 175/25.07.2025

Catre,
UAT Săbăreni

UAT Sabareni este parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata Giurgiu, care urmeaza a fi finantat prin Programul de Dezvoltare Durabila (PDD) din cadrul exercitiului financiar 2021 – 2027.

Investitiile care urmeaza a fi efectuate in UAT Sabareni sunt incluse in Etapa 1 de finantare a proiectului, procedura de atribuire a contractului *GR CL 3 Infiintarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosoba și Săbăreni* fiind finalizata.

Comunicarea desemnarii castigatorului acestui contract in valoare de 92.276.226,03 lei (Anunt de participare Nr. CN1064206 / 15.01.2024) a fost transmisa in data de 02.04.2025, urmand ca imediat ce Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va semna contractul de finantare pentru etapa 1 a proiectului, Operatorul Regional Apa Service SA sa semneze contractul de lucrari si sa emita ordinul de incepere pentru realizarea investitiei.

Intarzierea inregistrata in acest moment a fost cauzata de faptul ca Acordul de Mediu aferent proiectului, ca urmare a conditiilor suplimentare cerute de catre Programul de Dezvoltare Durabila fata de fostul Program Operational Infrastructura Mare, a trebuit sa parcurga toate etapele procedurii de revizuire a Acordului deja obtinut.

In prezent Agentia Nationala de Mediu si Arii Protejate Giurgiu, prin adresa nr. 4416/SAAA/01.07.2025 comunica faptul ca "s-a luat decizia acceptarii studiului de evaluare adecvata, a raportului la studiu de evaluare asupra mediului si de emitere a acordului de mediu revizuit."

Acest document este necesar pentru ca Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene sa poata sa procedeze la semnarea contractului de finantare pentru intreg proiectul, moment care reprezinta startul lucrarilor pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare din UAT Sabareni.

Din evaluarea noastra efectuata cu partile implicate in procesul de semnare a contractului de finantare, mai precis reprezentantii OR Apa Service SA, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Agentia Nationala de Mediu si Arii Protejate Giurgiu si Consiliul Judetean Giurgiu, rezulta faptul ca semnarea acestui contract se va realiza in luna august, sau cel tarziu septembrie 2025.

Sistemul de alimentare cu apa Sabareni este format doar din localitatea Sabareni.

Investitiile propuse au ca scop asigurarea alimentarii cu apa potabila in regim centralizat a locuitorilor din Sabareni, la parametrii si in conditiile cerute de legislatia in vigoare.

Prin lucrarile propuse, sistemul de alimentare cu apa Sabareni va alimenta localitatea in proportie de 98%.

Lucrarile prevazute pentru sistemul de alimentare cu apa Sabareni se impart pe urmatoarele obiecte:

- Infiintare conducta de transport de la ST Arcuda la GA Sabareni;
- Satie clorinare Sabareni;
- Rezervor de inmagazinare;
- Statie pompare apa potabila;
- Retea de distributie.

In vederea atingerii ratei de conformare de 98% in localitatea Sabareni au fost propuse lucrari de realizare a **retelei de distributie apa potabila**.

Reteaua de distributie se va realiza din conducte din PEID PE100 PN10 SDR17, cu o lungime de L=14.100m. Pe traseul retelei de distributie au fost prevazute 814 bransamente.

Tabel – Caracteristici retea de distributie in localitatea Sabareni

Nr. Crt.	Nume Strada	Tronson	Conducte		
			Material	Diametru [mm]	Lungime [m]
1.1	GA Sabareni	As1-SP --- As2-H1	PEID	110	31
TOTAL GA Sabareni			PEID	110	31
1.2	Str. 1 Sabareni	As2-H1 --- As4	PEID	110	51
TOTAL Str. 1 Sabareni			PEID	110	51
1.3	Str. Padurii	Tronson As4 --- As53-CV17	PEID	110	1370
1.4	Str. Padurii	Tronson As8-CV24 --- As144	PEID	110	1249
1.5	Str. Padurii	Tronson As142-CV15 --- As52-CV16	PEID	110	12
1.6	Str. Padurii	Tronson As129-CV21 --- As262-CV22	PEID	110	14
TOTAL Str. Padurii			PEID	110	2645
2	Str. Agricultorilo	Tronson As27-CV23 --- As261-H2	PEID	110	244

TOTAL Str. Agricultorilor			PEID	110	244
3.1	Str. Magnoliei	Tronson As89-CV12 --- As102-CV32	PEID	110	550
3.2	Str. Magnoliei	Tronson As89-Cv12 --- As208CV13	PEID	110	10
3.3	Str. Magnoliei	Tronson As208-CV13 --- As188-H11	PEID	110	546
3.4	Str. Magnoliei	Troson As102-CV32 --- As188-H11	PEID	110	11
TOTAL Str. Magnoliei			PEID	110	1117
4	Str. Popesti	Tronson As208-CV13 ---- As234-Hp12	PEID	110	774
TOTAL Str. Popesti			PEID	110	774
5.1	Str. Castanilor	Tronson As53-Cv17 --- As423	PEID	110	212
5.2	Str. Castanilor	Tronson As54-CV18 --- As479	PEID	110	207
5.3	Str. Castanilor	Tronson As144 – As152-CV7	PEID	110	179
5.4	Str. Castanilor	Tronson As152-CV7 --- As338-H7	PEID	110	779
5.5	Str. Castanilor	Tronson As283-CV4 --- As338-H7	PEID	110	755
TOTAL Str. Castanilor			PEID	110	2132
6.1	Str. Principala	Tronson As423 ---- As468-CV31	PEID	110	1176
6.2	Str. Principala	Tronson As479 --- As535-H29	PEID	110	1176
6.3	Str. Principala	Tronson As484-CV27 --- As429-CV26	PEID	110	18
6.4	Str. Principala	Tronson As448-CV29 --- As509-CV28	PEID	110	13
6.5	Str. Principala	Tronson As468-CV31 --- As535-H29	PEID	110	12
TOTAL Str. Principala			PEID	110	2395
7	Str. Crinului	Tronson As59-CV19 --- As416	PEID	110	368
TOTAL Str. Crinului			PEID	110	368
8	Str. Scolii	Tronson As152-CV7 --- As166-CV9	PEID	110	314
TOTAL Str. Scolii			PEID	110	314
9.1	Str. Teilor	Tronson As54-CV18 --- As166-CV9	PEID	110	337
9.2	Str. Teilor	Tronson As68-CV10 --- As89-CV12	PEID	110	683
9.3	Str. Teilor	Tronson As166-CV9 --- As80-CV11	PEID	110	466
TOTAL Str. Teilor			PEID	110	1486
10	Str. Banichii	Tronson As156-CV8 --- As251-H9	PEID	110	441
TOTAL Str. Banichii			PEID	110	441

11	Str. Sondei	Tronson As312-CV3 --- As374-H4	PEID	110	586
TOTAL Str. Sondei			PEID	110	586
12	Str. Micsunelelor	Tronson As320-CV2 --- As353-H5	PEID	110	295
TOTAL Str. Micsunelelor			PEID	110	295
13	Str. Ghiocelilor	Tronson As294-CV1 --- As343-H6	PEID	110	151
TOTAL Str. Ghiocelilor			PEID	110	151
14	Str. Liliacului	Tronson As359-CV5 --- As401	PEID	110	245
TOTAL Str. Liliacului			PEID	110	245
15	Str. Panselelor	Tronson As147-CV14 --- As401	PEID	110	144
TOTAL Str. Panselelor			PEID	110	144
16	Str. Salcamilor	Tronson As367-CV6 --- As386-Hp8	PEID	110	301
TOTAL Str. Salcamilor			PEID	110	301
17	Str. Eroilor	Tronson As262-CV22 --- As428-CV25	PEID	110	380
TOTAL Str. Eroilor			PEID	110	380
TOTAL					14.100

Nota: Lungimile prezentate in tabel includ lungimile traversarilor

Pentru asigurarea unui grad de conectare de 98%, in aglomerarea Sabareni, s-a prevazut realizarea **rețelei de canalizare** menajera cu o lungime totala de 13.774 m, din conducte PVC – SN 8, avand diametrul Dn 250 mm. Rețeaua de apă uzată propusă va fi doar pentru ape uzate menajere.

Pe traseul conductelor de canalizare au fost prevazute 814 racorduri pentru conectarea intregii populatii la rețeaua de canalizare menajera.

Tabel – Caracteristici rețea de canalizare aglomerarea Sabareni

Nr. Crt.	Nume Strada	Tronson	Conducte		
			Material	Diametru [mm]	Lungime [m]
1	Str. Sondei	Tronson CmS1-SPAU 1 --- CmS15	PVC	250	574
TOTAL Str. Sondei			PVC	250	574
2	Str. Salcamilor	Tronson CmS11 --- CmS23	PVC	250	299
TOTAL Str. Salcamilor			PVC	250	299
3	Str. Liliacului	Tronson CmS6 --- CmS31	PVC	250	261
TOTAL Str. Liliacului			PVC	250	261
4	Str. Castanilor	Tronson CmS2-CD1 --- CmS143	PVC	250	19

Nr. Crt.	Nume Strada	Tronson	Conducte		
			Material	Diametru [mm]	Lungime [m]
		Tronson CmS127 --- CmS134	PVC	250	213
		Tronson CmS143 --- CmS155	PVC	250	309
		Tronson CmS3 --- CmS44	PVC	250	423
		Tronson CmS40 --- CmS117	PVC	250	156
		Tronson CmS171-SPAU2 --- CmS191	PVC	250	502
		Tronson CmS172-CD2 --- CmS181	PVC	250	430
TOTAL Str. Castanilor			PVC	250	2052
5	Str. Micsunelelor	Tronson CmS134 --- CmS142	PVC	250	296
TOTAL Str.Micsunelelor			PVC	250	296
6	Str. Ghiocellor	Tronson CmS155 --- CmS158	PVC	250	148
TOTAL Str. Ghiocellor			PVC	250	148
7	Str. Principala	Tronson CmS44 --- CmS47	PVC	250	103
		Tronson CmS47 --- CmS52	PVC	250	241
		Tronson CmS117 --- CmS126	PVC	250	334
		Tronson CmS239-SPAU4 --- CmS249	PVC	250	444
		Tronson CmS240-CD4 --- CmS259	PVC	250	382
		Tronson CmS240-CD4 --- CmS269	PVC	250	443
		Tronson CmS260 --- CmS279	PVC	250	363
TOTAL Str. Principala			PVC	250	2310
8	Str. Eroilor	Tronson CmS47 --- CmS94	PVC	250	143
		Tronson CmS80 --- CmS91	PVC	250	220
TOTAL Str. Eroilor			PVC	250	363
9	Str. Panselelor	Tronson CmS37 --- CmS55	PVC	250	124
TOTAL Str. Panselelor			PVC	250	124
10	Str.Padurii	Tronson CmS38 --- CmS69	PVC	250	510
		Tronson CmS39 --- CmS85	PVC	250	500
		Tronson CmS199-SPAU3 --- CmS211	PVC	250	638
		Tronson CmS200-CD3 --- CmS232	PVC	250	706
		Tronson CmS211 --- CmS217	PVC	250	236
TOTAL Str. Padurii			PVC	250	2590
11	Str.Teilor	Tronson CmS39 --- CmS101	PVC	250	249
		Tronson CmS166 --- CmS194	PVC	250	62
		Tronson CmS193 --- CmS198	PVC	250	162
		Tronson CmS166 --- CmS170	PVC	250	175
		Tronson CmS280-SPAU6 --- CmS291	PVC	250	498
		Tronson CmS282 --- CmS300	PVC	250	479
TOTAL Str. Tellor			PVC	250	1625

Nr. Crt.	Nume Strada	Tronson	Conducte		
			Material	Diametru [mm]	Lungime [m]
12	Str. Crinului	Tronson CmS97 --- CmS111	PVC	250	356
TOTAL Str. Crinului			PVC	250	356
14	Str.Scolii	Tronson CmS143 --- CmS166	PVC	250	308
TOTAL Str. Scolii			PVC	250	308
15	Str. Banichii	Tronson CmS162 --- CmS360	PVC	250	398
TOTAL Str. Banichii			PVC	250	398
16	Str. Agricultorilor	Tronson CmS200-CD3 --- CmS238	PVC	250	245
TOTAL Str. Agricultorilor			PVC	250	245
17	Str. Magnoliei	Tronson CmS339-SPAU5 --- CmS349	PVC	250	222
		Tronson CmS340-CD5 --- CmS344	PVC	250	212
		Tronson CmS301 --- CmS314	PVC	250	318
		Tronson CmS308 --- CmS323	PVC	250	282
TOTAL Str. Magnoliei			PVC	250	1034
18	Str. Popestilor	Tronson CmS281-CD6 --- CmS306	PVC	250	122
		Tronson CmS324-SPAU7 --- CmS338	PVC	250	362
		Tronson CmS325-CD7 --- CmS331	PVC	250	307
TOTAL Str. Popestilor			PVC	250	791
TOTAL					13.774

Nota: Lungimile prezentate in tabel includ lungimile traversarilor.

Curgerea apelor uzate menajere se face pe majoritatea traseelor gravitațional, însă din cauza morfologiei terenului, a fost necesară construirea a 7 noi stații pompare apă uzată si conductele de refulare aferente in lungime de 7.336 m.

Tabel - Caracteristici statii de pompare ape uzate Sabareni

Denumire statie	Strada	Q (l/s)	Hp (m)	P (kW)
SPAU 1	Str. Sondei, Str. Castanilor, Drum Sabareni – Cosoba, Str. Guliei	12	45.5	15
SPAU 2	Str. Castanilor	4	12	1.5
SPAU 3	Str. Padurii	4	6.0	0.75
SPAU 4	Str. Principala	4	10.5	1.1
SPAU 5	Str. Magnoliei	4	8.7	0.9
SPAU 6	Str. Teilor	4	13.5	1.5
SPAU 7	Str. Popesti	4	10.0	1.1

In concluzie, in perioada urmatoare se va demara realizarea tuturor investitiilor in sistemul de alimentare cu apa si apa uzata prevazut a se realiza in UAT Sabareni, si va rugam sa luati toate masurile necesare pentru a asigura compatibilitatea si complementaritatea

acestor lucrari de investitii cu celalalte tipuri de lucrari/proiecte pe care UAT Sabareni le are in derulare sau care urmeaza a fi implementate pe raza localitatii dvs.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Presedinte,

Silviu Andrei Dumitrescu



Director Executiv,

Gheorghe Gadea